

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 สายวัดป่ามหาไชย - บ้านปากบ่อ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 สายวัดป่ามหาไชย - บ้านปากบ่อ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1 แห่ง	107,489.52	
รวมทั้งสิ้น				107,489.52	
					หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบ เก้าบาทห้าสิบสองสตางค์

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล B7 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน มกราคม 2566

ประธานกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว)

กรรมการ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายฉันทกร กลิ่นจันทร์)

กรรมการ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายธนุ ออบมาลี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ข่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 สายวัดป่ามหาไชย - บ้านปากบ่อ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานรื้อผิวทาง คสล เดิม	ตร.ม.	102.00	98.10	10,006.20	1.3624	133.65	13,632.30
2	ทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	5.10	598.71	3,053.42	1.3624	815.68	4,159.97
3	ค่าแบบข้าง	เมตร	23.00	20.60	473.80	1.3624	28.07	645.61
4	คอนกรีต fc' 280 ksc ที่อายุ 24 hrs	ลบ.ม.	20.40	2,492.10	50,838.84	1.3624	3,395.24	69,262.90
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	102.00	12.26	1,250.52	1.3624	16.70	1,703.40
6	wire mesh Ø 6 mm.ขนาด 0.20 x 0.20 m	ตร.ม.	102.00	75.00	7,650.00	1.3624	102.18	10,422.36
7	เหล็ก DB 12 มม. SD 40	ตัน	0.020	28,785.05	562.34	1.3624	39,216.75	766.14
8	เหล็ก RB 25 มม. SR 24	ตัน	0.135	22,525.23	3,037.63	1.3624	30,688.37	4,138.48
9	งานตัดรอยต่อ-หยอดยาง	เมตร	43.00	24.12	1,037.16	1.3624	32.86	1,412.98
10	งานบมคอนกรีต	ตร.ม.	102.00	9.68	987.36	1.3624	13.19	1,345.38
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งหมด				78,897.27		รวมค่างานทั้งหมด	107,489.52

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,489.52
หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทห้า สิบสองสตางค์	

ค่าFactor F งานทาง เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษี (vat) 7 %	
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	≤ 5
Factor F งานทาง	1.3624


16/2/66





การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาการทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการ ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 สายวัดป่ามหาไชย - บ้านปากบ่อ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 30 วัน

งวดที่	รายการที่ต้องดำเนินการ	ระยะเวลา(วัน)	การจ่ายเงิน(%)
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดหรือผิวทางเดิม พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.20 ม. แล้วเสร็จ และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และข้อกำหนดสัญญาจ้างทุกประการ	30	100
	รวม	30	100

ประธานกรรมการ  > หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว)

กรรมการ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายฉันทกร กลิ่นจันทร์)

กรรมการ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายธนุ ออบมาลี)