

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักปลัดฯ)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานปรับปรุง - ซ่อมแซมห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายนันทร กลิ่นจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๗.๒ นายรัฐประเสริฐ ทศนีย์ไตรเทพ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นายช่างสำรวจอาวุโส
 - ๗.๓ นายสุรพงษ์ ภาคภูมิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำและวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะซ่อมแซมห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีสภาพชำรุดเสียหายทำให้ไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

4. แบบรูปรายการ

ตามแบบแปลนองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร (กองช่าง)

5. ระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 459,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

8. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ โดยแบ่งงวดงานจำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 100 ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น

- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ


9. อัตราค่าปรับ


ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162

- ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น

10. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนันทกร กลิ่นจันทร์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธัญประเสริฐ ทศนีย์ไตรเทพ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรพงษ์ ภาคภูมิ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำและวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน	459,000.00	
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร		
	จังหวัดสมุทรสาคร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	459,000.00	
	ราคากลาง		(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ




(นายันทกร กลิ่นจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายธัญประเสริฐ ทศนีย์ไตรเทพ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นายช่างสำรวจอาวุโส

กรรมการ ฯ

ลงชื่อ



(นายสุรพงษ์ ภาคภูมิ)

(ผู้ช่วยวิศวกรโยธา)

กรรมการ ฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำและวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


แบบปร. 4 ที่แนบมีจำนวน 1 หน้า

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	350,633.36	1.3091	459,014.13	
	เงื่อนไข				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%				
	หักเงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,014.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			459,000.00	
ตัวอักษร		สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนันทกร กลิ่นจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายอัษฎประเสริฐ ทศนียไทรเทพ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นายสุรพงษ์ ภาคภูมิ)

(ผู้ช่วยวิศวกรโยธา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำและวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนซีกโครนึ่งยong (เดิม)	12.00	ชุด	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	ชนทั้ง
1.2	รื้อถอนซีกโครนึ่งราบ (เดิม)	4.00	ชุด	-	-	120.00	480.00	480.00	ชนกอง
1.3	รื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	96.96	ตร.ม.	-	-	30.00	2,908.80	2,908.80	ชนทั้ง
1.4	รื้อถอนหน้าต่างเหล็ก โถงบันได คาดฟ้า	2.00	ชุด	-	-	105.00	210.00	210.00	ชนทั้ง
1.5	รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบเหล็ก คาดฟ้า	1.00	ชุด	-	-	563.73	563.73	563.73	ชนทั้ง
2	งานซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ								
2.1	ติดตั้งซีกโครนึ่งราบแบบ 2 ชั้น (3/4.5 ลิตร)	6.00	ชุด	2,950.00	17,700.00	450.00	2,700.00	20,400.00	
2.2	ติดตั้งซีกโครนึ่งราบ พร้อมอุปกรณ์ (เดิม)	4.00	ชุด	-	-	450.00	1,800.00	1,800.00	
2.3	รื้อถอนและติดตั้งสายฉีดชำระ	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	70.00	910.00	4,810.00	
2.4	รื้อถอนและติดตั้งสายน้ำดีเข้าสู่ภัณฑ์	12.00	ชุด	230.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
2.5	รื้อถอนและติดตั้ง Stop Valve 2 ทาง	1.00	ชุด	80.00	80.00	35.00	35.00	115.00	อ่างล้างหน้า หญิงชั้น 2
2.6	รื้อถอนและติดตั้ง Stop Valve 3 ทาง	12.00	ชุด	80.00	960.00	35.00	420.00	1,380.00	
2.7	รื้อถอนและติดตั้ง Flush Valve โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	1,558.00	3,116.00	70.00	140.00	3,256.00	ชายชั้น 1
2.8	ซ่อมแซมท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเชิงคลังงาน	1.00	เหมา	800.00	800.00	-	-	800.00	หญิงชั้น 2
2.9	เปลี่ยนฝารองน้ำซีกโครนึ่งแบบนึ่งราบ	1.00	ชุด	490.00	490.00	147.00	147.00	637.00	ชายชั้น 3
2.10	เปลี่ยนชุดลูกถ้วยซีกโครนึ่ง	8.00	ชุด	492.00	3,936.00	147.60	1,180.80	5,116.80	ชายชั้น 2 หญิงชั้น 4 ชายชั้น 5 หญิงชั้น 5
2.11	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	16.00	ห้อง	11,500.00	184,000.00	600.00	9,600.00	193,600.00	ชายชั้น 4,5 หญิงชั้น 4,5
2.12	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปห้องผู้พิการ	4.00	ห้อง	14,900.00	59,600.00	600.00	2,400.00	62,000.00	ชายชั้น 4,5 หญิงชั้น 4,5
2.13	แก้ไขปัญหาท่อไอโครนึ่ง	1.00	จุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	หญิงชั้น 1
2.14	แก้ไขปัญหาท่อน้ำทิ้งตัน	4.00	จุด	-	-	1,200.00	4,800.00	4,800.00	ชายชั้น 2 ชายชั้น 3
2.15	ปรับปรุงห้องล้างเท้าเหลาหมาก	2.00	จุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ชายชั้น 5 หญิงชั้น 5
2.16	ปูกระเบื้องพื้นขนาด 0.40*0.40 ม.ปิดทับท่อไอโครนึ่ง	4.50	ตร.ม.	314.00	1,413.00	193.00	868.50	2,281.50	ชายชั้น 5 หญิงชั้น 5
3	งานซ่อมแซมภายในสำนักงาน								
3.1	ซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	โซนประตูสำนักงาน หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1
3.2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ 9 มม.	27.16	ตร.ม.	52.70	1,431.33	30.00	814.80	2,246.13	
3.3	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. (0.60x0.60)	5.00	แผ่น	23.00	115.00	6.90	34.50	149.50	ช่องเซอร์วิส
3.4	รื้อถอนและติดตั้งกระจกใสหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 0.60x0.80 ม.	9.00	บาน	107.00	963.00	73.00	657.00	1,620.00	
3.5	เปลี่ยนกอลอนประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน	2.00	ชุด	590.00	1,180.00	177.00	354.00	1,534.00	
3.6	ปูกระเบื้องผนัง	1.00	เหมา	800.00	800.00	-	-	800.00	ชายชั้น 3 ชายชั้น 4
3.7	งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน	125.94	ตร.ม.	55.00	6,926.70	30.00	3,778.20	10,704.90	
3.8	ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสีขาว	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	โถงบันไดคาดฟ้า
3.9	ติดตั้งบานประตูพร้อมวงกบเหล็ก	1.00	ชุด	5,728.00	6,500.00	512.00	512.00	7,012.00	คาดฟ้า
3.10	ติดตั้งลูกบิดประตูห้องคอนโทรลลิฟท์	1.00	ชุด	388.00	388.00	-	-	388.00	คาดฟ้า
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				310,659.03		39,974.33	350,633.36	