

**ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)**  
**สำหรับการจ้างซ่อมแซมที่פקขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร**  
**บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

**1. ความเป็นมา**

ด้วยมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมการพิจารณาการจัดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าพักอาศัยในที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจกซองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการจ้างซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กองพัสดุ และทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113) งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

**2. วัตถุประสงค์**

เพื่อซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง ให้ออกมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

**3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ**

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

**4. แบบรูปรายการ**

ตามแบบแปลนองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร (กองช่าง)

**5. ระยะเวลาก่อสร้าง**

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**7. วงเงินในการจัดจ้าง**

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 261,700.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**8. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน**

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ โดยแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 100 ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น

- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ

**9. อัตราค่าปรับ**


ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162

- ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น

10. การรับประกัน


ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

  
(นายอติศักดิ์ นีลรอด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายฉัตรชัย แจ่มใส)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมที่พักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล  
จำนวน ๑๖ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักปลัดฯ)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
งานซ่อมแซมที่พักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล  
จำนวน ๑๖ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖๑,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร (แบบ พร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าซ่อมแซม (แบบ พร.๕)
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอดิศักดิ์ นิลรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายฉัตรชัย แจ่มใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  - ๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง	261,700	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	261,700	
	ราคากลาง		(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กองช่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	199,971.00	1.3091	261,782.04	
	เงินไข			-	
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %			-	
	หักเงินประกันผลงาน 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			261,782.04	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			261,700.00	
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่พักรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
1	บ้านพักเลขที่ 15/9							
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	3	3,400	10,200	500	1,500	11,700
	บานพับสแตนเลส ลูกบิดประตูและกลอนล็อก							-
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	2	398	796	90	180	976
	- ประตู UPVC. ภายนอก ขนาด 0.70x1.80 ม.	บาน	1	4,500	4,500	500	500	5,000
	พร้อมอุปกรณ์และวงกบ							-
2	บ้านพักเลขที่ 15/11							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานยาแนวหน้าต่างที่น้ำรั่วซึม	งาน	1	500	500	-	-	500
3	บ้านพักเลขที่ 15/12							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานยาแนวหน้าต่างที่น้ำรั่วซึม	งาน	1	500	500	-	-	500
	- งานซ่อมน้ำรั่วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
4	บ้านพักเลขที่ 15/14							
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
5	บ้านพักเลขที่ 15/15			-		-		-
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั้วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานซ่อมประตูรั้วด้านหน้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	-	-	1,000
	- งานยาแนวหน้าต่างที่น้ำรั้วซึม	งาน	1	500	500	-	-	500
	- งานซ่อมน้ำรั้วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
6	บ้านพักเลขที่ 15/16			-		-		-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นผ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมน้ำรั้วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
7	บ้านพักเลขที่ 15/18							
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
	- วงกบประตู(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม.	บาน	1	850	850	1,000	1,000	1,850
8	บ้านพักเลขที่ 15/19							
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นผ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมน้ำรั้วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
	- งานเดินระบบน้ำประปา ชั้น 2	งาน	1	2,500	2,500	-	-	2,500
9	บ้านพักเลขที่ 15/20							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นผ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	3	3,400	10,200	500	1,500	11,700
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
10	บ้านพักเลขที่ 15/21							-
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานซ่อมน้ำรั่วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
	- งานซ่อมประตูรั้วด้านหน้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	-	-	1,000
11	บ้านพักเลขที่ 15/22							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นผ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	3	3,400	10,200	500	1,500	11,700
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
12	บ้านพักเลขที่ 15/24							-
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	3	3,400	10,200	500	1,500	11,700
	บานพับสแตนเลส ลูกบิดประตูและกลอนล็อก							



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักรงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่พักรงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
	- ประตู UPVC. ภายนอก ขนาด 0.70x1.80 ม.	บาน	1	4,500	4,500	500	500	5,000
	พร้อมอุปกรณ์และวงกบ							-
13	บ้านพักเลขที่ 15/25							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานซ่อมน้ำรั่วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	1	3,400	3,400	500	500	3,900
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	2	3,100	6,200	500	1,000	7,200
14	บ้านพักเลขที่ 15/26							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500
	- งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าที่บา	ตร.ม.	4	398	1,592	90	360	1,952
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมน้ำรั่วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
	- หน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) กระจก 6 ช่อง ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	3,100	3,100	500	500	3,600
	- วงกบหน้าต่าง (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.60x1.10 ม.	บาน	1	650	650	1,000	1,000	1,650
15	บ้านพักเลขที่ 15/27							-
	- งานฉาบเก็บรอยร้าว	ตร.ม.	1	80	80	115	115	195
	- งานทาสีผนัง	ตร.ม.	10	47	470	34	340	810
	- งานก่ออิฐเทพูนชั้นบันไดทางเข้าบ้าน	งาน	1	1,000	1,000	200	200	1,200
	- งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม	งาน	1	1,500	1,500	500	500	2,000
	- งานซ่อมน้ำรั่วซึมกันสาดหน้าบ้าน	งาน	1	500	500	-	-	500
	- ประตูทึบ(ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	บาน	1	3,400	3,400	500	500	3,900
16	บ้านพักเลขที่ 15/28							-
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	2,500	2,500	2,500



การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ ช่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 16 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบล โลกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 30 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ/ ช่อมแซมที่พักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	30	100 %
	ตาม ใบปริมาณงานกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด		

ประธานกรรมการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายอัครศักดิ์ นิลรอด)

กรรมการ.....นายช่างโยธาอุไร  
(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ.....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  
(นายณรงค์ศักดิ์ เข้มศิริ)