

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	101,800	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)	101,800	

ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพูลศักดิ์ บุเกตุ

กรรมการ

ศักดิ์คิด COVID 19

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอาคม กลิ่นแก้ว

กรรมการ



ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	59,035.92	1.3607	80,330.18	
2	ค่าเครื่องจักรพิเศษ			-	
	- ค่ารถแบ็คโฮ 2 วัน			15,000.00	
	- ค่ารถบดอัด 1 วัน			6,500.00	
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %				
	หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,830.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			101,800.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ประธานกรรมการ


(นายพุดศักดิ์ บุเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

กัททัทธิ COVID 19
(นายอาคม กลิ่นแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ


(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 1/2
แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 04 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	
1	ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร							-
	งานคอนกรีตเทพื้น หนา 15 ซม.							-
	- งานถมหินคลุก หนา 10 ซม.(คาบุงตัว 1.5%)	ลบ.ม.	13	327.10	4,252.30	-	-	4,252.30
	- ทราดยหยาบปรับพื้น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6	464.96	2,789.76	-	-	2,789.76
	- เหล็ก Wire Mesh 6 mm.@ 0.20 m.	ตร.ม.	84	95	7,980	5	420	8,400
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	ลบ.ม.	14	1,829.99	25,619.86	306.00	4,284.00	29,903.86
	- ยางมะตอยสำเร็จรูป	ลูก	30	95	2,850	20	600	3,450
	- เหล็กฉาก ขนาด 25x25x3 mm.	ทอน	2	145	290	67	134	424
	- เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 mm.	ทอน	18	156	2,808	71	1,278	4,086
	- รางระบายน้ำสำเร็จรูป	เมตร	6	650	3,900	150	900	4,800
	- ท่อไยหิน ขนาด 8 นิ้ว	เมตร	6	110	660	45	270	930
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							59,035.92

ประธานกรรมการ


นายพลศักดิ์ บุเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

ก๊กท่า คัด COVID 19

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอาคม กลิ่นแก้ว

กรรมการ


นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 7 วัน จำนวนเงิน 100%


งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ/ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	7	100 %
	ตามใบปริมาณงานกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด		

ประธานกรรมการ..... .....ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนุชศักดิ์ นุชิต

กรรมการ..... กักขังติด COVID 19นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอาคม กลิ่นแก้ว

กรรมการ..... .....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ