

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ  
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว(30.15.20.00 )

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,534,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ  
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,694,806.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิวัฒน์ เชื้อใหญ่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ธีฏประเสริฐ ทศนิยมไตรเทพ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

7.3 นันทกร กลิ่นจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นันทกร กลิ่นจันทร์

29 สิงหาคม 2565 09:42:08



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ร.ร.(30.15.20.00 )


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
( วิวัฒน์ เชื้อใหญ่ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนันต เสริฐ ทศนิยไธรเทพ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นันทกร กลิ่นจันทร์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อพร้อมประตูทางเข้าออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบค่างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไร่(30 ไร่) 5,200.00 ) สมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อพร้อมประตูทางเข้าออก	2,070,379.94	1.3016	2,694,806.52	
รวมค่างก่อสร้าง				2,694,806.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม 2,694,806.52 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกขาม อู่แก้วเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รับ (30,15,20.00) จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



( รัตนะ เชื้อใหญ่ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ฉัญประเสริฐ ทัศนัยไตรเทพ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นันทกร กลิ่นจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อพร้อมประตูทางเขออก  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารก่อสร้างก่อสร้งรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเหล็ก - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ไร่(30.15.20.00) แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,005,066.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,065,313.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,070,379.94	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,070,379.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

นันทกร กิตินันท์

29 สิงหาคม 2565 09:41:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินชุดและดินถม	36.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,564.00	3,564.00	
	- เสาค้ำ   0.15x0.15x6.00	39.000	ต้น	655.20	25,552.80	196.56	7,665.84	33,218.64	
	- เสาค้ำ   0.15x0.15x8.00	11.000	ต้น	873.60	9,609.60	262.08	2,882.88	12,492.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc 240 ksc (Cylinder)	26.000	ลบ.ม.	1,867.68	48,559.68	391.00	10,166.00	58,725.68	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,682.13	3,364.26	306.00	612.00	3,976.26	
	- ทรายหยาบ	5.300	ลบ.ม.	469.63	2,489.03	91.00	482.30	2,971.34	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	.302	ตัน	29,104.67	8,789.61	4,100.00	1,238.20	10,027.81	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	.054	ตัน	27,329.35	1,475.78	4,100.00	221.40	1,697.18	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	2.411	ตัน	31,869.16	76,836.54	3,300.00	7,956.30	84,792.84	
	- ค่าแรงไม้แบบ	279.470	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	37,169.51	37,169.51	
	- ไม้แบบ	130.000	ลบ.ฟ.	635.51	82,616.30	0.00	0.00	82,616.30	
	- ไม้คร่าว	35.000	ลบ.ฟ.	757.01	26,495.35	0.00	0.00	26,495.35	

นันทกร กลิ่นจันทร์

29 สิงหาคม 2565 09:41:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	26.000	กก.	48.33	1,256.58	0.00	0.00	1,256.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.410	กก.	46.26	3,534.72	0.00	0.00	3,534.73	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	183.960	ตร.ม.	51.76	9,521.76	100.00	18,396.00	27,917.77	
	งานท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมรางวี								
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	125.000	ม.	2,482.00	310,250.00	0.00	0.00	310,250.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. 1.30x1.30	10.000	บ่อ	14,840.00	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00	
	- รางระบายน้ำ (รางวี)	112.000	ม.	1,330.00	148,960.00	0.00	0.00	148,960.00	
	- เชื่อมต่อบ่อพัก ค.ส.ล. (เดิม)	1.000	แพรวรวม	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	121,042.29	914,712.01	13,078.64	90,354.43	1,005,066.47	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	19.000	ตร.ม.	733.19	13,930.61	189.00	3,591.00	17,521.61	
	- ก่ออิฐ	100.000	ตร.ม.	100.95	10,095.00	80.00	8,000.00	18,095.00	

นนทร กลิ่นจันทร์

29 สิงหาคม 2565 09:41:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบ	169.000	ตร.ม.	51.76	8,747.44	113.00	19,097.00	27,844.44	
	- ทาสี	287.000	ตร.ม.	39.54	11,347.98	34.00	9,758.00	21,105.98	
	- STAINLESS GRADE 304 (L 50x50x4.0 มม.)	10.000	ทอน	1,842.00	18,420.00	552.60	5,526.00	23,946.00	
	- STAINLESS GRADE 304 (เพลท Ø 12 มม.)	10.000	ทอน	780.00	7,800.00	234.00	2,340.00	10,140.00	
	- STAINLESS GRADE 304 กว้างขนาด 40x80x3.0 มม.	5.000	ทอน	4,578.45	22,892.25	1,373.53	6,867.65	29,759.90	
	- STAINLESS GRADE 304 กว้างขนาด 40x80x2.0 มม.	36.000	ทอน	2,979.38	107,257.68	893.81	32,177.16	139,434.84	
	- STAINLESS GRADE 304 กว้างขนาด 25x25x2.0 มม.	80.000	ทอน	1,319.35	105,548.00	395.80	31,664.00	137,212.00	
	- STAINLESS GRADE 304 กว้างขนาด 25x25x1.5 มม.	40.000	ทอน	1,229.26	49,170.40	368.77	14,750.80	63,921.20	
	- ตะแกรง STAINLESS สี่เหลี่ยม ขนาดรู 25x25 มม.	57.670	ตร.ม.	1,500.00	86,505.00	450.00	25,951.50	112,456.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ล้อประตู่รีว STAINLESS GRADE 304 (พร้อมติดตั้ง)	6.000	ชุด	1,550.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	- ตราสัญลักษณ์ STAINLESS GRADE 304 โลโก้ (พร้อมติดตั้ง)	42.000	ชุด	9,000.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	
	- ตัวหนังสือป้าย STAINLESS GRADE 304	1.000	เหมารวม	37,000.00	37,000.00	10,000.00	10,000.00	47,000.00	
	- โคมไฟผนังโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)	20.000	ชุด	1,290.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	
	- ฟลัดไลท์/สปอตไลท์ โซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)	2.000	ชุด	1,888.00	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	65,881.88	895,590.36	14,684.51	169,723.11	1,065,313.47	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,070,379.94	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ไร่(30.15.20.00 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอภเบย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเขา - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ไร่(30.15.20.00) เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประ กาศ ไซ้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.2005

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเขา - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลกองกลางการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ไร่(30.15.20.00 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ย 5% ประ กาศ ใ

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	1.1061	1.0700	1.1835
>500.00	5.6692	0.8333	3.5000	1.1000	1.0700	1.1770

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเขา - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ ย 5% ประ กาศ ไซ

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,056,382.84 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 2,534,600.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบ ยเงินกู 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3017
2,056,382.84	1.3016
5,000,000.00	1.2985

ร่างขอบเขตของงาน  
(Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ  
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมุทรสาคร

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมประตูเข้า - ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (กองช่าง) วงเงินงบประมาณ 2,534,600.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พัน  
หกร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  
6 หน้าที่ 129 ลำดับ 3

2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

○ รั้วพร้อมประตูเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายใน  
ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน 2,534,600.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

4.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.2 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  
1,013,840.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ  
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่อถือ

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณในระบบคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคำนวณได้เป็นเงิน 2,694,806.52 (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พัน  
แปดร้อยหกบาทห้าสิบบสองสตางค์)

6. แบบรูปรายการ

6.1 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

6.2 ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม  
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
(การจัดจ้างก่อสร้าง)

7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามใน  
สัญญาจ้าง



8. การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ (โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

งวดที่	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ	เบิกจ่ายร้อยละ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด	40 %	50 วัน
2	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหมวดงานสถาปัตยกรรมและหมวดงานไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมดและงานอื่นๆ ตามรูปแบบการก่อสร้างของข้อกำหนดสัญญาจ้างทุกประการ	60 %	40 วัน
รวม		100%	90 วัน

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายพลศักดิ์ บุเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุรพงษ์ ภาคภูมิ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิรันดร์ สังข์ทองงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา