

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษฎ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษฎ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร	หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	1 แห่ง	10,293,000.00	
รวมทั้งสิ้น				10,293,000.00	/
				สิบสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุรินทร์ อุปคุณ)

นายช่างโยธา 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษฎ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			
1	งานขุดหรือคันทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.	4,480.00	10.23	45,830.40	1.3108	13.41	60,076.80
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	440.00	20.15	8,866.00	1.3108	26.41	11,620.40
3	งานลูกรังรองพื้นทาง (หลวม 4,579.20 ลบ.ม.)	ลบ.ม.	2,862.00	514.89	1,473,615.18	1.3108	674.92	1,931,621.04
4	งานพื้นทางหินคลุก (หลวม 4,300.50 ลบ.ม.)	ลบ.ม.	2,867.00	565.53	1,621,374.51	1.3108	741.30	2,125,307.10
5	งาน Prime coat	ตร.ม.	13,440.00	46.24	621,465.60	1.3108	60.61	814,598.40
6	งาน Asphaltic concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	13,440.00	266.27	3,578,668.80	1.3108	349.03	4,690,963.20
งานเครื่องหมายจราจร								
7	- ป้ายบอกสายทาง	ชุด	3.00	5,100.00	15,300.00	1.3108	6,685.08	20,055.24
8	- ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	2.00	3,320.00	6,640.00	1.3108	4,351.86	8,703.72
9	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60	ชุด	11.00	2,950.00	32,450.00	1.3108	3,866.86	42,535.46
10	- งาน Rumble strip	ตร.ม.	94.00	400.00	37,600.00	1.3108	524.32	49,286.08
11	- สัญญาไฟกระพริบ	ชุด	2.00	13,270.00	26,540.00	1.3108	17,394.32	34,788.64
12	- งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมผสมลูกแก้ว)	ตร.ม.	765.00	270.00	206,550.00	1.3108	353.92	270,748.80
13	- หลั ก โลเมตร	หลัก	3.00	1,860.00	5,580.00	1.3108	2,438.09	7,314.27
14	- Guard rail	เมตร	48.00	1,780.00	85,440.00	1.3108	2,333.22	111,994.56
งานทางเชื่อม (หนา 0.05 เมตร)								
15	งาน Prime coat	ตร.ม.	278.00	46.24	12,854.72	1.3108	60.61	16,849.58
16	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	278.00	266.27	74,023.06	1.3108	349.03	97,030.34
รวมค่างานต้นทุน ทั้งหมด					7,852,798.27		รวมค่างานทั้งหมด	10,293,493.63
							ปรับลดยอด	493.63
ค่าFactor F งานสะพาน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษี (vat) 7 %							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,293,000.00
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)				5.00-10.00		สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		
Factor F งานทาง				1.3108				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐา บุตรหนู)
นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรชัย แจ่มใส)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรินทร์ อุปคุตม์)
นายช่างโยธา 3

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์

หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 4 งวดงาน ระยะเวลา 120 วัน จำนวนเงิน 100 %

งวดที่	รายการ	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ,ลงวัสดุลูกรังพร้อมปรับเกรดบดอัดแล้วเสร็จทั้งหมด	30 วัน	20%
2	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการลงวัสดุหินคลุก พร้อมปรับเกรดบดอัดแล้วเสร็จทั้งหมด	30 วัน	21%
3	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร	30 วัน	23%
4	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมงานเครื่องหมายจราจรและงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญาจ้างทุกประการ	30 วัน	36%
	รวม	120 วัน	100%

ประธานกรรมการ..........นักบริหารงานช่าง 7

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

กรรมการ..........นายช่างโยธา 5

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ..........นายช่างโยธา 3

(นายสุรินทร์ อุปคุณ)

สรุปผลการแจ้งปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้
 เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 13,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แจ้งปริมาณงาน จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร	หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	1 แห่ง		
เสนอราคาเป็นเงินจำนวน					

ตัวอักษร(.....)

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
 (.....)

สรุปผลการแจ้งปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานที่ 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,315 เมตร (รวมความยาวสะพานเดิมและทางเชื่อม 75.00 เมตร) หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เข้ม หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	ตร.ม.				ราคางานต่อหน่วย
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				นี้ได้รวมค่าดำเนินการ
3	งานลูกรังรองพื้นทาง (หลวม 4,579.20 ลบ.ม.)	ลบ.ม.				ภาษีและกำไร
4	งานพื้นทางหินคลุก (หลวม 4,300.50 ลบ.ม.)	ลบ.ม.				เรียบร้อยแล้ว
5	งาน Prime coat	ตร.ม.				
6	งาน Asphaltic concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.				
	งานเครื่องหมายจราจร					
7	- ป้ายบอกสายทาง	ชุด				
8	- ป้ายจราจรแบบ A หรือ บ-1	ชุด				
9	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60	ชุด				
10	- งาน Rumble strip	ตร.ม.				
11	- สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด				
12	- งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมผสมลูกแก้ว)	ตร.ม.				
13	- หลั๊ก กิโลเมตร	หลั๊ก				
14	- Guard rail	เมตร				
	งานทางเชื่อม (หนา 0.05 เมตร)					
15	งาน Prime coat	ตร.ม.				
16	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.				
รวมค่างาน ทั้งหมด						
ขอเสนอราคาเป็นเงินจำนวน						

ตัวอักษร (.....)

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(.....)