

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักปลัดฯ)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง
 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๑๒๑.๗๓.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศักดิ์ นิลรอด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวรวิทย์ คัดคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอาคม กลิ่นแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
สำหรับการจ้างก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครขอใช้พื้นที่มณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอัมพวา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับก่อสร้างมณฑลและปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร และขอความร่วมมือ อบจ.สค. ดำเนินการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร ตามแบบแปลนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครกำหนด และประมาณการเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 โดยเบิกจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อนุมัติเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 โอนครั้งที่ 7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง (312) งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร (สำนักปลัดฯ) จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาคร

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

4. แบบรูปรายการ

ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด

5. ระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

8. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ โดยแบ่งงวดงานจำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 100 ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น

- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ศมราขพิตร” ของจังหวัดสมุทรสาครแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลน และข้อกำหนดของสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ

9. อัตราค่าปรับ...

9. อัตราค่าปรับ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162
- ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น

10. การรับประกัน


ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ


(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายวรวุฒิ คตคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายอาคม กลิ่นแก้ว)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิทศมราชปิตร" ของจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


แบบปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิทศมราชปิตร" ของจังหวัดสมุทรสาคร	498,121.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	498,121.73	
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)		

ลงชื่อ




(นายอดิศักดิ์ นีรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายวรวิทย์ คัดคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอาคม กลิ่นแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร" ของจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,507.02	1.3091	498,121.73	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%				
	หักเงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,121.73	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			498,121.73	
ตัวอักษร		สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์			

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 31.00-31.99 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลงชื่อ

(นายอดิศักดิ์ นิลรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ คัดคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กลิ่นแก้ว)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิ์ทศมราขพิตร" ของจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมวัสดุและ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1	ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	8,600.000	8,600.000	8,600.000
2	ขุดดิน	14.040	ลบ.ม.	-	-	168.000	2,358.720	2,358.720
3	ทรายรองราดน้ำอัดแน่น	13.748	ลบ.ม.	495.330	6,809.796	112.000	1,539.776	8,349.572
4	คอนกรีตหยาบ	1.040	ลบ.ม.	1,990.650	2,070.276	426.000	443.040	2,513.316
5	คอนกรีต fc' 210 ksc (cylinder)	22.407	ลบ.ม.	2,177.570	48,792.810	327.000	7,327.089	56,119.899
6	เหล็ก RB 9 mm. (sr24)	1,580.036	กก.	24.806	39,194.341	4.400	6,952.158	46,146.499
7	เหล็ก DB 12 mm. (sd40)	24.481	กก.	24.626	602.873	3.600	88.131	691.004
8	ลวดผูกเหล็ก	48.135	กก.	46.730	2,249.348	-	-	2,249.348
9	แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม.	84.200	ตร.ม.	5.680	478.256	-	-	478.256
10	ไม้แบบ	48.888	ลบ.ฟ.	688.470	33,657.921	-	-	33,657.921
11	ไม้เคร่ารัดแบบ	14.666	ลบ.ฟ.	772.590	11,331.113	-	-	11,331.113
12	ค่าแรงไม้แบบ	61.110	ตร.ม.		-	139.000	8,494.290	8,494.290
13	ตะปู	12.222	กก.	46.420	567.345	-	-	567.345
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							181,557.283
	งานสถาปัตยกรรม							
14	พื้นคสล.ทำผิวกรวดล้าง เบอร์ 3 โทสสีเทา	87.112	ตร.ม.	262.210	22,841.637	104.000	9,059.648	31,901.285
15	เซาะร่องกว้าง 1 ซม.	0.138	ตร.ม.	-	-	45.000	6.210	6.210
16	พื้นคสล.ทำกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ ขนาด 4x4 นิ้ว	11.75	ตร.ม.	1,010.770	11,876.547	159.000	1,868.250	13,744.797
17	พื้นโรยหินกรวดแม่น้ำ สีขาว เบอร์ 3 หนา ประมาณ 3 - 5 ซม.	0.3	ตร.ม.	1,250.000	375.000	112.500	33.750	408.750
18	ปลูกหญ้านวลน้อย	15.9	ตร.ม.	50.000	795.000	-	-	795.000
19	ดินร่วนปนทราย สำหรับปลูกต้นไม้	19	ลบ.ม.	789.000	14,991.000	-	-	14,991.000
20	ผนังทำผิวกรวดล้าง เบอร์ 3 โทสสีเทา	30	ตร.ม.	262.490	7,874.700	128.000	3,840.000	11,714.700
21	ผนังบัวปูนปั้น	28.8	เมตร	150.000	4,320.000	100.000	2,880.000	7,200.000
22	ขอบป้ายบัวปูนปั้น หนา 2.5 ซม.ทาสีขาว	2.3	เมตร	160.000	368.000	60.000	138.000	506.000
23	งานป้ายชื่อ พระศรีมหาโพธิ์ทศมราขพิธ หินแกรนิต โทสสีขาว หนา 1.5 ซม. กัดกรดลงสีทอง พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	10,400.000	10,400.000	-	-	10,400.000

